


ŁAŻANY - przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej

RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ  
skala 1:100


- K1-5 - KROKWIE 8/18cm  
KL1-5 - KLESZCZE 2x 6/20cm  
PŁ1-2 - PŁATEW 14x22cm  
(platew kotwiona do ścian szczytowych)  
DK - DESKA KALENICOWA 6x22cm  
(deska kotwiona do ścian szczytowych)  
N1 - NAKŁADKA DREW. 6x12cm  
M1 - MURŁATA 14x14cm  
W - WYMIAN DREW. 10x18cm

DREWNO KLASY C27  
BETON C20/25  
STAL AIII N - BSt500s  
A I - S235 (St3S)  
OTULINA min. 2cm



II ETAP REALIZACJI INWESTYCJI

ETAP 2



RZUT WIĘŻBY  
skala 1:100

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE  
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.  
2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:  
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,  
- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,  
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY

mgr inż. ach. Andrzej Grzybowski, ul. Gdynska 25, 58-100 Świdnica  
tel. / fax 074 853 13 02 e-mail: apa-agrzybowski@o2.pl

skala: 1:100 27.02.2020r.

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Witold Baran

ŚWIETLICA WIEJSKA

adres: Łażany 4, działka nr 60/26, obręb Łażany nr 0007, Gmina Żarów  
inwestor: Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Piastowska 10a, 58-130 Żarów  
projektant: mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski

RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

upr. Nr UAN. VI-6/3/127/90

ASYST. PROJ. Janusz Szczęśniak

A P A

rys.nr  
Arch.-3.1  
P.B.Z.